



CASAS PREFABRICADAS EL ALBA

CUADRO COMPARATIVO DE KITS – SERVICIOS DE INSTALACIONES – CASA LLAVE EN MANO

Estructuras 100% en Metalcon (Acero Galvanizado).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	KIT COMPLETO	KIT COMPLETO C/ INSTALACIONES	LLAVE EN MANO
Estructura Metalcon (Acero Galvanizado) 90mm / 0.85mm.	✓	✓	✓
Cerchas y Techumbre 90mm / 0.85mm.	✓	✓	✓
Planchas OSB 9.5mm APA (Techo y Muros)	✓	✓	✓
Revestimiento Exterior Vinyl Siding de PVC o Siding de Fibrocemento.	✓	✓	✓
Cubierta (Teja Asfáltica). Colores: Negro/Verde/Rojo.	✓	✓	✓
Aislación Térmica (Fisiterm) 100 mm.	✓	✓	✓
Revestimiento Interior (Yeso Cartón / RH) Medidas: 10 - 12.5 mm.	✓	✓	✓
Puertas Interiores (Sinfonía). Puertas de Exterior Pino Oregon (Modelo 7 Paneles).	✓	✓	✓



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KIT COMPLETO

KIT COMPLETO C/ INSTALACIONES

LLAVE EN MANO

Ventanas de Aluminio (Vidrio Simple).



Se puede adicionar ventanas tipo termo-panel.

Fundaciones (Radier) y Armado de Estructura



(Kit Completo de Autoconstrucción).

Instalación de Cubierta Teja Asfáltica



(Kit Completo de Autoconstrucción).

Instalación de Revestimiento Siding



(Kit Completo de Autoconstrucción).

Instalaciones (Eléctrica, Alcantarillado y Agua).



(Hasta 1 m. fuera del perímetro de la construcción).

Terminaciones (Pintura/Cerámicos).



Pintura esmalte al agua marca Sipa.

Cerámicos o piso flotante \$ 9.000.- x m2 a cubrir.

Artefactos Baños (Vanitorios/WC/Tina o Receptáculo).



Artefacto Cocina: Mueble de Apoyo y Cubierta de Lavaplatos.

Exterior Calefón (Litros según Proyecto).

- **Sitio Web:** www.prefabricadaselalba.cl
- **Correo:** contacto@prefabricadaselalba.cl
- **Nota:** Todos nuestros modelos son 100% modificables según las necesidades del cliente.